

FOLHAS

477

Nº PROCESSO

228/2022

Assinatura

/

PROPOSTA DE PREÇOS
E. N. BEZERRA EIRELI
CNPJ: 27.884.369/0001-37



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

FOLHAS

Nº PROCESSO 228/2022

Assinatura 

CAPA DA PROPOSTA DE PREÇOS

- **Pregão (Eletrônico) nº 005/2022**
- **Sistema de Registro de Preços**
- **Processo Administrativo nº 228/2022**
- **Assunto:** Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e adaptações de lagradouros públicos.

- **Início da Sessão: 07 de junho de 2022 – Horário: 14:00 horas**

Em atendimento ao disposto no Edital do **PREGÃO (ELETRÔNICO) nº 005/2022**, apresentamos nossa proposta de preços da empresa abaixo identificada.

DADOS DA EMPRESA

Empresa: E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)

CNPJ nº 27.884.369/0001-37

Insc. Estadual nº 19.529.150-7

PROPOSTA DE PREÇOS

- **CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA;**
- **PLANILHA COMPOSTA COM O QUANTITATIVO, VALORES UNITÁRIOS, VALORES TOTAIS E CONDIÇÕES.**

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

Pregão (Eletrônico) nº 005/2022 – CPL/PMSDM

Sistema de Registro de Preços – SRP

Processo Administrativo nº 228/2022 - SDM

Objeto: Registro de Preços para Futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção e Adaptações de Lagradouros Públicos.

CARTA PROPOSTA

A empresa **E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)**, sob o CNPJ nº **27.884.369/0001-37**, inscrição estadual nº **12.529.150-7** e inscrição municipal nº **520**, com sede a Rodovia BR 135, nº 04 – KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, A fim de cumprir as exigências do Procedimento de Licitação **Pregão Eletrônico nº 005/2022**, após exame do documento que compõem o presente procedimento licitatório, Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação, Proposta de Preço pelo valor de **R\$ 2.970.033,69 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)** conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos adiante indicados.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infelizmente do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO- MA**.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO- MA**, antes da execução dos mesmos.

O prazo de execução total das obras é de 360 (trezentos e sessenta) dias conforme consta no edital (Cronograma Físico-Financeiro).

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do **Município de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do **Município de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

DEMAIS INFORMAÇÕES:

- EMPRESA: E. N. BEZERRA EIRELI
- CNPJ nº 27.844.369/0001-37
- Inscrição Estadual nº 12.529.570-7
- Inscrição Municipal nº 520

Dados Bancários:

- Banco do Brasil (001)
- Agencia: 2614-X
- Conta Corrente nº 31047-6

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

- Nome: EDISON NASCIMENTO BEZZERA
- RG nº 241763520036 SESP/MA
- CPF nº 961.929.502-10
- Profissão: Empresário



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

FOLHAS 480
Nº PROCESSO 228/2022
Assinatura /

Sendo o que se apresenta para o momento e certo de que esta proposta atende aos anseios do Município de **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**, subscrevo atenciosamente.

São Domingos do Maranhão/MA, 06 de junho de 2022.

**EDISON
NASCIMENTO
BEZERRA:96192950
210
E. N. BEZERRA EIRELI
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário**

Assinado de forma digital
por EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2022.06.06
20:02:01 -03'00'

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

Pregão (Eletrônico) nº 005/2022 – CPL/PMSDM

Sistema de Registro de Preços – SRP

Processo Administrativo nº 228/2022 - SDM

Objeto: Registro de Preços para Futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção e Adaptações de Lagradouros Públicos.

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)**, sob o CNPJ nº **27.884.369/0001-37**, inscrição estadual nº **12.529.150-7** e inscrição municipal nº **520**, com sede a Rodovia BR 135, nº 04 – KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, **DECLARA,** doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital, objeto do **Processo Administrativo nº 228/2022**, declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do **Pregão Eletrônico nº 005/2022**, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº 005/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **Pregão Eletrônico nº 005/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº 005/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº 005/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Pregão Eletrônico nº 005/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº 005/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

FOLHAS 482
Nº PROCESSO 228/2022
Assinatura _____

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Pregão Eletrônico nº 005/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria Municipal de Administração, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Domingos do Maranhão/MA, 06 de junho de 2022.

EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:9619295021
0

Assinado de forma digital por


EDISON NASCIMENTO

BEZERRA:96192950210

Dados: 2022.06.06 20:02:57

-03'00'

E. N. BEZERRA EIRELI
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO					657.232,72	22,13 %
1.1	100320	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	18.689,76	23.870,56	286.446,72	9,64 %
1.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2600,00	39,98	51,06	132.756,00	4,47 %
1.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2600,00	19,85	25,35	65.910,00	2,22 %
1.4	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2600,00	19,01	24,27	63.102,00	2,12 %
1.5	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2600,00	17,69	22,59	58.734,00	1,98 %
1.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2600,00	15,15	19,34	50.284,00	1,69 %
2			DEMOLIÇÕES, RETIRADA E REASSENTAMENTO					292.581,80	9,85 %
2.1	C3040	SEINFRA	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	m ²	100,00	8,05	10,28	1.028,00	0,03 %
2.2	85184	SINAPI	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	m ²	150,00	3,78	4,82	723,00	0,02 %
2.3	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m ²	4500,00	6,85	8,74	39.330,00	1,32 %
2.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	2300,00	15,88	20,28	46.644,00	1,57 %
2.5	C1050	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	m ²	300,00	28,72	36,68	11.004,00	0,37 %
2.6	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m ²	75,00	150,69	192,46	14.434,50	0,49 %
2.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	500,00	39,63	50,61	25.305,00	0,85 %
2.8	73801/001	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m ²	200,00	22,72	29,01	5.802,00	0,20 %

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Assinatura

Nº PROCESSO

FOLHAS

483



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.9	85364	SINAPI	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	m³	100,00	222,45	284,11	28.411,00	0,96 %
2.10	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	500,00	15,15	19,34	9.670,00	0,33 %
2.11	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	50,00	0,90	1,14	57,00	0,00 %
2.12	100697	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	100,00	51,33	65,55	6.555,00	0,22 %
2.13	C3734	SEINFRA	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	30,00	1.060,93	1.355,01	40.650,30	1,37 %
2.14	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	100,00	23,49	30,00	3.000,00	0,10 %
2.15	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	m²	500,00	27,22	34,76	17.380,00	0,59 %
2.16	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	500,00	2,32	2,96	1.480,00	0,05 %
2.17	85372	SINAPI	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	300,00	2,27	2,89	867,00	0,03 %
2.18	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	100,00	252,94	323,05	32.305,00	1,09 %
2.19	C3042	SEINFRA	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm	M	500,00	11,58	14,78	7.390,00	0,25 %
2.20	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	50,00	8,55	10,92	546,00	0,02 %
3			TRABALHO EM TERRA					33.564,00	1,13 %
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	m³	100,00	59,93	76,54	7.654,00	0,26 %

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Assinatura

Nº PROCESSO

FOLHAS

484



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	200,00	65,11	83,15	16.630,00	0,56 %
3.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	200,00	36,33	46,40	9.280,00	0,31 %
4			INFRA-ESTRUTURA					38.209,66	1,29 %
4.1	94106	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	17,00	134,21	171,41	2.913,97	0,10 %
4.2	94110	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	17,00	182,88	233,57	3.970,69	0,13 %
4.3	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	100,00	114,72	146,52	14.652,00	0,49 %
4.4	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	170,00	11,21	14,31	2.432,70	0,08 %
4.5	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	170,00	18,74	23,93	4.068,10	0,14 %
4.6	C3273	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	20,00	398,23	508,61	10.172,20	0,34 %
5			ALVENARIA E DIVISORIA					161.599,00	5,44 %
5.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESB - 10cm (1:2:8)	m²	1000,00	63,64	81,28	81.280,00	2,74 %

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Assinatura:

Nº PROCESSO:

FOLHAS:

485



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.2	C4494	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m ²	300,00	209,63	267,73	80.319,00	2,70 %
6			ESQUADRIAS E FERRAGENS					251.383,85	8,46 %
6.1	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	200,00	84,17	107,50	21.500,00	0,72 %
6.2	91295	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00	273,49	349,30	17.465,00	0,59 %
6.3	91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	70,00	294,03	375,53	26.287,10	0,89 %
6.4	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	85,00	325,16	415,29	35.299,65	1,19 %
6.5	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00	348,38	444,95	8.899,00	0,30 %
6.6	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00	1.064,20	1.359,19	27.183,80	0,92 %
6.7	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	50,00	778,60	994,42	49.721,00	1,67 %

Assinatura
Nº PROCESSO 228/2022
FOLHAS 486



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.8	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	20,00	786,21	1.004,14	20.082,80	0,68 %
6.9	C1795	SEINFRA	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	UN	20,00	602,27	769,21	15.384,20	0,52 %
6.10	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m ²	30,00	298,24	380,91	11.427,30	0,38 %
6.11	72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	50,00	283,97	362,68	18.134,00	0,61 %
7			COBERTURA					258.989,00	8,72 %
7.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	400,00	39,38	50,29	20.116,00	0,68 %
7.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	400,00	43,96	56,14	22.456,00	0,76 %
7.3	C4466	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	m ²	1000,00	158,98	203,04	203.040,00	6,84 %
7.4	C0769	SEINFRA	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	m ²	50,00	125,00	159,65	7.982,50	0,27 %
7.5	C2250	SEINFRA	RUFO DE FIBROCIMENTO	M	50,00	84,48	107,89	5.394,50	0,18 %
8			REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO					229.275,50	7,72 %
8.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	1500,00	6,93	8,85	13.275,00	0,45 %



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.2	87795	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	1000,00	59,53	76,03	76.030,00	2,56 %
8.3	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m ²	1450,00	46,78	59,74	86.623,00	2,92 %
8.4	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	250,00	61,77	78,89	19.722,50	0,66 %
8.5	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	250,00	69,86	89,22	22.305,00	0,75 %
8.6	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	m ²	1000,00	8,87	11,32	11.320,00	0,38 %
9			FORROS E ACABAMENTO					68.400,80	2,30 %
9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	580,00	88,37	112,86	65.458,80	2,20 %
9.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	200,00	11,52	14,71	2.942,00	0,10 %
10			MARCENARIA E SERRALHERIA					43.212,60	1,45 %
10.1	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m ²	60,00	515,69	658,63	39.517,80	1,33 %

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Assinatura

PROCESSO Nº 228/2022

OLHAS

488



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.2	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	40,00	72,33	92,37	3.694,80	0,12 %
11			PINTURA E ACABAMENTOS					130.388,00	4,39 %
11.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	2500,00	2,30	2,93	7.325,00	0,25 %
11.2	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m ²	500,00	16,30	20,81	10.405,00	0,35 %
11.3	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m ²	2000,00	12,88	16,45	32.900,00	1,11 %
11.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	3000,00	12,55	16,02	48.060,00	1,62 %
11.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	1000,00	14,03	17,91	17.910,00	0,60 %
11.6	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	300,00	11,92	15,22	4.566,00	0,15 %
11.7	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	200,00	36,11	46,11	9.222,00	0,31 %
12			PAVIMENTAÇÃO					235.655,50	7,93 %
12.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	250,00	33,75	43,10	10.775,00	0,36 %



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022


TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.2	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	200,00	112,71	143,95	28.790,00	0,97 %
12.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	250,00	57,26	73,13	18.282,50	0,62 %
12.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	380,00	48,48	61,91	23.525,80	0,79 %
12.5	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	380,00	47,34	60,46	22.974,80	0,77 %
12.6	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m ²	100,00	147,55	188,45	18.845,00	0,63 %
12.7	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	100,00	89,19	113,91	11.391,00	0,38 %
12.8	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m ²	90,00	382,91	489,05	44.014,50	1,48 %
12.9	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m ²	90,00	390,71	499,01	44.910,90	1,51 %
12.10	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m ²	200,00	47,55	60,73	12.146,00	0,41 %



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13			SOLEIRAS E RODAPES					18.298,75	0,62 %
13.1	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	200,00	6,06	7,73	1.546,00	0,05 %
13.2	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	200,00	7,76	9,91	1.982,00	0,07 %
13.3	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	200,00	15,85	20,24	4.048,00	0,14 %
13.4	C2243	SEINFRA	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	150,00	25,11	32,07	4.810,50	0,16 %
13.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	25,00	97,29	124,25	3.106,25	0,10 %
13.6	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	25,00	87,88	112,24	2.806,00	0,09 %
14			LOUÇAS E METAIS					64.389,80	2,17 %
14.1	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	184,02	235,03	3.525,45	0,12 %
14.2	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	543,13	693,68	13.873,60	0,47 %
14.3	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	30,00	240,05	306,59	9.197,70	0,31 %



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.4	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	262,14	334,80	3.348,00	0,11 %
14.5	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	84,21	107,55	3.226,50	0,11 %
14.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	49,34	63,01	945,15	0,03 %
14.7	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	15,00	226,67	289,50	4.342,50	0,15 %
14.8	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	291,51	372,31	3.723,10	0,13 %
14.9	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	309,98	395,90	3.959,00	0,13 %
14.10	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	331,69	423,63	4.236,30	0,14 %
14.11	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	322,26	411,59	4.115,90	0,14 %
14.12	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	196,39	250,82	2.508,20	0,08 %

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Assinatura

PROCESSO

228/2022

FOLHAS

492



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.13	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	578,49	738,84	7.388,40	0,25 %
15			INSTALAÇÕES ELETRICAS					368.532,51	12,41 %
15.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2250,00	3,95	5,04	11.340,00	0,38 %
15.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2250,00	5,37	6,85	15.412,50	0,52 %
15.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1250,00	7,59	9,69	12.112,50	0,41 %
15.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1250,00	10,27	13,11	16.387,50	0,55 %
15.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	16,23	20,72	8.288,00	0,28 %
15.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	24,78	31,64	7.910,00	0,27 %



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.7	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	10,50	13,41	2.011,50	0,07 %
15.8	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000,00	9,48	12,10	12.100,00	0,41 %
15.9	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200,00	33,36	42,60	8.520,00	0,29 %
15.10	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200,00	22,62	28,89	5.778,00	0,19 %
15.11	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00	39,38	50,29	2.514,50	0,08 %
15.12	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00	31,12	39,74	1.987,00	0,07 %
15.13	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	42,57	54,37	543,70	0,02 %
15.14	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00	7,52	9,60	960,00	0,03 %
15.15	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150,00	13,12	16,75	2.512,50	0,08 %
15.16	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	22,42	28,63	572,60	0,02 %
15.17	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	126,18	161,15	3.223,00	0,11 %

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

FOLHAS 494
PROCESSO 228/2022
Assinatura



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.18	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	1.128,11	1.440,82	5.763,28	0,19 %
15.19	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	200,00	28,46	36,34	7.268,00	0,24 %
15.20	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	200,00	15,67	20,01	4.002,00	0,13 %
15.21	97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	300,00	14,52	18,54	5.562,00	0,19 %
15.22	97606	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	113,70	145,21	4.356,30	0,15 %
15.23	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	200,00	34,00	43,42	8.684,00	0,29 %
15.24	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	200,00	0,90	1,14	228,00	0,01 %
15.25	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	475,53	607,34	12.146,80	0,41 %
15.26	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	660,05	843,01	16.860,20	0,57 %



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.27	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	1.647,28	2.103,90	21.039,00	0,71 %
15.28	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	140,00	162,03	206,94	28.971,60	0,98 %
15.29	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	3,00	849,38	1.084,82	3.254,46	0,11 %
15.30	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	3,00	1.368,93	1.748,39	5.245,17	0,18 %
15.31	102122	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	4,00	6.843,57	8.740,60	34.962,40	1,18 %
15.32	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	100,00	138,47	176,85	17.685,00	0,60 %
15.33	93144	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	300,00	209,66	267,77	80.331,00	2,70 %
16			INSTALAÇÃO LOGICA					12.603,00	0,42 %
16.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	100,00	36,92	47,15	4.715,00	0,16 %



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022


TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.2	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1700,00	3,64	4,64	7.888,00	0,27 %
17			INSTALAÇÃO HIDRAULICAS E SANITARIAS					37.346,00	1,26 %
17.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	50,00	107,72	137,57	6.878,50	0,23 %
17.2	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	69,81	89,16	4.458,00	0,15 %
17.3	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	18,83	24,04	1.202,00	0,04 %
17.4	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	48,05	61,36	3.068,00	0,10 %
17.5	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	28,28	36,11	1.805,50	0,06 %
17.6	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	65,44	83,57	4.178,50	0,14 %
17.7	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	114,49	146,22	7.311,00	0,25 %
17.8	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	200,00	6,77	8,64	1.728,00	0,06 %
17.9	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	200,00	10,87	13,88	2.776,00	0,09 %



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
17.10	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	150,00	14,63	18,68	2.802,00	0,09 %
17.11	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50,00	17,83	22,77	1.138,50	0,04 %
18			JARDINAGEM, PAISAGEM E LIMPEZA DA OBRA					68.371,20	2,30 %
18.1	C2035	SEINFRA	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTACÃO	m ³	30,00	143,08	182,74	5.482,20	0,18 %
18.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	1000,00	12,73	16,25	16.250,00	0,55 %
18.3	C3904	SEINFRA	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS	m ²	5000,00	0,11	0,14	700,00	0,02 %
18.4	C1625	SEINFRA	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	m ²	300,00	8,54	10,90	3.270,00	0,11 %
18.5	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	1000,00	1,39	1,77	1.770,00	0,06 %
18.6	C1627	SEINFRA	LIMPEZA DE VIDROS	m ²	200,00	10,28	13,12	2.624,00	0,09 %
18.7	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m ²	2500,00	11,99	15,31	38.275,00	1,29 %

Total sem BDI 2.325.735,15

Total do BDI 644.298,54

Total Geral 2.970.033,69

São Domingos do Maranhão, 06 de junho de 2022

FOLHAS 498
PROCESSO 228/2022
assinatura



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	--------------------	-------	----------

EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
E. N. BEZERRA EIRELI
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário / Titular

Assinado de forma digital por EDISON
NASCIMENTO BEZERRA:96192950210
Dados: 2022.06.06 20:03:23 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA
Data: 06/06/2022 21:49:47-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Dayvidson Fellipe de Melo Gadelha
Engenheiro Civil
CPF nº 017.418.843-90
CREA nº 1114644250

Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Engº Civil CREA-CONFEA 1105341216

Ricardo Manoel de Freitas Figueiredo
Engenheiro Civil
CPF nº003.208.163-46
CREA nº 1105341216

FOLHAS 499
Nº PROCESSO 228/2022
Assinatura



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100320	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	18.689,76	18.689,76		
Composição Auxiliar	100314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	129,84	129,84		
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	121,19	121,19		
Insumo	00040937	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	18.287,41	18.287,41		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	149,45	149,45		
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	1,86	1,86		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01		
				MO sem LS =>		18.417,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	18.417,25
				Valor do BDI =>		5.180,80			Valor com BDI =>	23.870,56

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	39,98	39,98
Composição Auxiliar	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	37,38	37,38
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

FOLHAS
Nº PROCESSO
228/2022
500



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 38,02 LS => 0,00 MO com LS => 38,02

Valor do BDI => 11,08 Valor com BDI => 51,06

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,85	19,85
Composição Auxiliar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	16,18	16,18
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56

MO sem LS => 16,66 LS => 0,00 MO com LS => 16,66

Valor do BDI => 5,50 Valor com BDI => 25,35

1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,01	19,01
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

FOLHAS 501
Nº PROCESSO 228/2022
Assinatura



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	16,18	16,18		
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,92	0,92		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,79	0,79		
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,31	0,31		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56		
				MO sem LS =>		16,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,41
				Valor do BDI =>		5,26			Valor com BDI =>	24,27

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,69	17,69		
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	1,0000000	14,47	14,47		
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,24	1,24		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,79	0,79		
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,44	0,44		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56		
				MO sem LS =>		14,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,64

FOLHAS 502
Nº PROCE 228/2022
SINAPI



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI =>

4,90

Valor com BDI =>

22,59

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,15	15,15
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,13	1,13
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,90	11,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56

MO sem LS =>

12,10

LS =>

0,00

MO com LS =>

12,10

Valor do BDI =>

4,19

Valor com BDI =>

19,34

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3040	SEINFR A	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	8,05	8,05
Insumo	I2391	SEINFR A	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2000000	23,17	4,63
Insumo	I2543	SEINFR A	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2000000	17,14	3,42

MO sem LS =>

8,05

LS =>

0,00

MO com LS =>

8,05

FOLHA 503
PROCESSO 228/2022



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	2,23			Valor com BDI =>	10,28
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	85184	SINAPI	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	URBA - URBANIZAÇÃO	m ²	1,0000000	3,78	3,78	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	15,15	3,78	
				MO sem LS =>	3,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,02
				Valor do BDI =>	1,04			Valor com BDI =>	4,82
2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4913	SEINFR A	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m ²	1,0000000	6,85	6,85	
Insumo	12543	SEINFR A	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4000000	17,14	6,85	
				MO sem LS =>	6,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,85
				Valor do BDI =>	1,89			Valor com BDI =>	8,74
2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	1,0000000	15,88	15,88	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7195000	15,15	10,90	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2553000	19,54	4,98	
				MO sem LS =>	12,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,87

FOI ASSINADO
 28/06/2022
 504



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 4,40 Valor com BDI => 20,28

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C1050	SEINFR	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m ²	1,0000000	28,72	28,72		
Insumo	12543	SEINFR	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0000000	17,14	17,14		
Insumo	11530	SEINFR	MONTADOR	Mão de Obra	H	0,5000000	23,17	11,58		
					MO sem LS =>	28,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,72
					Valor do BDI =>	7,96	Valor com BDI =>	36,68		

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m ²	1,0000000	150,69	150,69
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0044000	18,84	0,08
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0191000	17,79	0,33
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	0,0015000	313,33	0,46
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6127000	19,38	11,87
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2042000	15,93	3,25

Assinatura
 N.º PROPOSTA: 005/2022
 505



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	30,69	37,66		
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	32,83	34,47		
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0428000	22,56	0,96		
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	36,41	61,61		
					MO sem LS =>	13,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,09
					Valor do BDI =>	41,77			Valor com BDI =>	192,46

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	39,63	39,63		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	15,15	35,22		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	19,62	4,41		
					MO sem LS =>	31,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,83
					Valor do BDI =>	10,98			Valor com BDI =>	50,61

2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73801/001	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	SERP - SERVIÇOS	m²	1,0000000	22,72	22,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	15,15	22,72

Assinatura
 Nº PROCESSO: 228/2022
 506



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 18,15 LS => 0,00 MO com LS => 18,15

Valor do BDI => 6,29 Valor com BDI => 29,01

2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	85364	SINAPI	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	SERP - SERVIÇOS	m³	1,0000000	222,45	222,45		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,0000000	15,15	196,95		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	19,62	25,50		
					MO sem LS =>	178,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	178,68
					Valor do BDI =>	61,66			Valor com BDI =>	284,11

2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	SERP - SERVIÇOS	m²	1,0000000	15,15	15,15		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,15	15,15		
					MO sem LS =>	12,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,10
					Valor do BDI =>	4,19			Valor com BDI =>	19,34

2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	0,90	0,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0359000	15,15	0,54

FOLHAS 507
Nº PROPOSTA 92810002
Assinatura



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0183000	19,85	0,36	
			MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,73
			Valor do BDI =>	0,24		Valor com BDI =>	1,14	

2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100697	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	51,33	51,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2070000	15,15	18,28
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2210000	19,62	4,33
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	17,69	27,34
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,07	1,38
			MO sem LS =>	40,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,86
			Valor do BDI =>	14,22		Valor com BDI =>	65,55	

2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3734	SEINFR A	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	EM EDIFICAÇÕES	UN	1,0000000	1.060,93	1.060,93
Insumo	16807	SEINFR A	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	Material	UN	1,0000000	1.060,93	1.060,93

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Assinatura
 Nº PROCESSO 228/2022
 FOLHAS 508



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 294,08 Valor com BDI => 1.355,01

2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	23,49	23,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7156000	15,15	10,84
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3643000	19,62	7,14
Insumo	00041954	SINAPI	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Material	KG	0,0984000	56,01	5,51

MO sem LS => 14,64 LS => 0,00 MO com LS => 14,64
 Valor do BDI => 6,51 Valor com BDI => 30,00

2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1052	SEINFR A	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	27,22	27,22
Insumo	10041	SEINFR A	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	18,63	24,21
Insumo	10498	SEINFR A	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1300000	23,17	3,01

MO sem LS => 27,22 LS => 0,00 MO com LS => 27,22
 Valor do BDI => 7,54 Valor com BDI => 34,76

509
 20/06/2022
 Nº PROCESSO
 N.º matric



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	2,32	2,32		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1053000	15,15	1,59		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0374000	19,62	0,73		
					MO sem LS =>	1,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,88
					Valor do BDI =>	0,64			Valor com BDI =>	2,96

2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	85372	SINAPI	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	SERP - SERVIÇOS	m²	1,0000000	2,27	2,27		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	15,15	2,27		
					MO sem LS =>	1,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,81
					Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	2,89

2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C1049	SEINFR A	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m³	1,0000000	252,94	252,94		
Insumo	I2391	SEINFR A	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	23,17	30,12		
Insumo	I2543	SEINFR A	SERVENTE	Mão de Obra	H	13,0000000	17,14	222,82		
					MO sem LS =>	252,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	252,94

FOLHAS 510
PROJESSOR 22/06/2022

**ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS**

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 70,11

Valor com BDI => 323,05

2.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C3042	SEINFR A	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M	1,0000000	11,58	11,58		
Insumo	10043	SEINFR A	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5000000	18,63	9,31		
Insumo	12320	SEINFR A	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1000000	22,72	2,27		
				MO sem LS =>		11,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,58
				Valor do BDI =>		3,20			Valor com BDI =>	14,78

2.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	8,55	8,55		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3448000	15,15	5,22		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1755000	19,01	3,33		
				MO sem LS =>		7,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,04
				Valor do BDI =>		2,37			Valor com BDI =>	10,92

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	59,93	59,93

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Nº PROCESSO 2022/00511
511
2022/06/07



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	15,15	59,93
			MO sem LS =>	47,86	LS =>	0,00	MO com LS => 47,86
			Valor do BDI =>	16,61		Valor com BDI =>	76,54

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	65,11	65,11
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	265,51	1,59
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2740000	25,91	7,09
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	51,01	0,15
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2540000	18,49	4,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6590000	15,15	9,98
Insumo	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2500000	33,29	41,61

MO sem LS => 16,33 LS => 0,00 MO com LS => 16,33

FOLHAS 512
 Nº PROCESSO 2022/0002
 Assinatura



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Valor do BDI =>	18,04	Valor com BDI =>	83,15		
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	36,33	36,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	15,15	36,33
		MO sem LS =>	29,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,02
		Valor do BDI =>	10,07	Valor com BDI =>			46,40
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94106 SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	134,21	134,21
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0320000	25,91	0,82
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	18,49	0,55
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5080000	15,15	37,99
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6720000	19,62	32,80
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	56,41	62,05
		MO sem LS =>	58,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	58,79

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Assinatura
Nº PROCESSO: 228/2022
FOLHAS 513



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI =>

37,20

Valor com BDI =>

171,41

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94110	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	182,88	182,88
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0320000	25,91	0,82
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	18,49	0,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3570000	15,15	50,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2380000	19,62	43,90
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	78,88	86,76

MO sem LS =>

78,37

LS =>

0,00

MO com LS =>

78,37

Valor do BDI =>

50,69

Valor com BDI =>

233,57

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	114,72	114,72
Composição Auxiliar	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2750000	247,60	68,09

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Assinatura

Nº PROCESSO

FOLHAS 514



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0520000	19,38	39,76		
Auxiliar										
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3760000	15,93	5,98		
Auxiliar										
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	7,99	0,13		
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0270000	28,33	0,76		
				MO sem LS =>		42,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,66
				Valor do BDI =>		31,80			Valor com BDI =>	146,52

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,21	11,21
Composição	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,51	9,51
Auxiliar								
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0542000	19,50	1,05
Auxiliar								
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0089000	14,66	0,13
Auxiliar								
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,71	0,44
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3670000	0,22	0,08

Assinatura
 Nº PROCESSO: 2022/0005
 FOLHAS 515



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário


MO sem LS => 1,10 LS => 0,00 MO com LS => 1,10
 Valor do BDI => 3,10 Valor com BDI => 14,31

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	18,74	18,74
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,65	11,65
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2970000	19,50	5,79
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0470000	14,66	0,68
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,71	0,44
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8270000	0,22	0,18

MO sem LS => 5,94 LS => 0,00 MO com LS => 5,94
 Valor do BDI => 5,19 Valor com BDI => 23,93

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3273	SEINFR A	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	CONCRETOS	m³	1,0000000	398,23	398,23
Composição Auxiliar	C3130	SEINFR A	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	0,8669000	7,54	6,53

Assinatura
 Nº PROCESSO 228/2022
 FOLHAS 516



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	C3253	SEINFR	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	0,8360000	82,46	68,93	
Auxiliar	A								
Insumo	I0805	SEINFR	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	349,0000000	0,55	191,95	
	A								
Insumo	I0680	SEINFR	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	27,98	27,98	
	A								
Insumo	I0566	SEINFR	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	22,45	0,00	
	A								
Insumo	I2543	SEINFR	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	17,14	102,84	
	A								
				MO sem LS =>	116,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	116,68
				Valor do BDI =>	110,38			Valor com BDI =>	508,61

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0073	SEINFR	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	m²	1,0000000	63,64	63,64
	A		C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)					
Insumo	I0109	SEINFR	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0150000	66,22	0,99
	A							
Insumo	I0441	SEINFR	CAL HIDRATADA	Material	KG	2,1800000	1,08	2,35
	A							
Insumo	I0805	SEINFR	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,1800000	0,55	1,19
	A							
Insumo	I2081	SEINFR	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	Material	UN	25,0000000	0,67	16,75
	A							
Insumo	I2391	SEINFR	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	23,17	23,17
	A							
Insumo	I2543	SEINFR	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,1200000	17,14	19,19
	A							

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

FOLHAS 519
 Nº PROCESSO 228/2022
 Assinatura



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 42,36 LS => 0,00 MO com LS => 42,36

Valor do BDI => 17,64 Valor com BDI => 81,28

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4494	SEINFR A	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	DIVISÓRIAS	m²	1,0000000	209,63	209,63
Insumo	18319	SEINFR A	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO	Material	m²	1,0000000	209,63	209,63

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 58,10 Valor com BDI => 267,73

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	84,17	84,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	15,15	7,59
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	17,69	17,72
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	58,86	58,86

MO sem LS => 20,72 LS => 0,00 MO com LS => 20,72

FOLHAS 518
 Nº PROCESSO 2022/005
 Assinatura



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 23,33 Valor com BDI => 107,50

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91295	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	273,49	273,49		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6410000	15,15	9,71		
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2820000	17,69	22,67		
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	14,02	42,06		
Insumo	00020322	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	1,0000000	197,67	197,67		
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,07	1,38		
					MO sem LS =>	26,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,51
					Valor do BDI =>	75,81	Valor com BDI =>	349,30		

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	294,03	294,03
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4140000	17,69	25,01

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Assinatura
 Nº PROCESSO 228/2022
 FOLHA 519



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7070000	15,15	10,71		
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	14,02	42,06		
Insumo	00004962	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	1,0000000	214,87	214,87		
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,07	1,38		
				MO sem LS =>		29,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,25
				Valor do BDI =>		81,50		Valor com BDI =>		375,53

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	325,16	325,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	15,15	11,71
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	17,69	27,34
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	14,02	42,06

FOLHAS 520
Nº PROCESSO 028/2022
assinatura



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004964	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	1,0000000	242,67	242,67	
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,07	1,38	
				MO sem LS =>	31,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,98
				Valor do BDI =>	90,13	Valor com BDI =>		415,29	

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	348,38	348,38
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	17,69	29,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8390000	15,15	12,71
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	14,02	42,06
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	262,55	262,55
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,07	1,38

MO sem LS => 34,71 LS => 0,00 MO com LS => 34,71

Assinatura
 Nº PROCESSO 228/2022
 FOLHAS 521



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI =>

96,57

Valor com BDI =>

444,95

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.064,20	1.064,20
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1450000	17,69	37,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0730000	15,15	16,25
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	14,02	42,06
Insumo	00004998	SINAPI	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	Material	m²	1,6800000	575,34	966,57
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,07	1,38

MO sem LS =>

44,38

LS =>

0,00

MO com LS =>

44,38

Valor do BDI =>

294,99

Valor com BDI =>

1.359,19

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	778,60	778,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1779000	15,15	2,69
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	19,62	6,99

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Assinatura

Nº PROCESSO

FOLHAS

228/2022

522



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,60	2,88	
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	23,96	164,13	
Insumo	00004914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	1,0000000	566,73	566,73	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	39,85	35,18	
				MO sem LS =>	8,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,01
				Valor do BDI =>	215,82	Valor com BDI =>		994,42	

6.8	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	786,21	786,21	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7670000	15,15	26,77	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8180000	15,61	28,37	
Insumo	00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	1,0000000	731,07	731,07	
				MO sem LS =>	43,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,99
				Valor do BDI =>	217,93	Valor com BDI =>		1.004,14	

6.9	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	----------	-----	--------	------------	-------

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

FOLHAS 523
 Nº PROCESSO 228/2022
 Assinatura /



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	C1795	SEINFR	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	OUTROS ELEMENTOS	UN	1,0000000	602,27	602,27		
Insumo	11525	SEINFR	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	Material	UN	1,0000000	592,84	592,84		
Insumo	11586	SEINFR	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	Material	UN	4,0000000	0,03	0,12		
Insumo	10041	SEINFR	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	18,63	9,31		
				MO sem LS =>		9,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,31
				Valor do BDI =>		166,94		Valor com BDI =>		769,21

6.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	102162 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	298,24	298,24			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7610000	15,15	11,52			
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7830000	15,61	12,22			
Insumo	00039432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	6,3810000	2,58	16,46			
Insumo	00020259 SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	7,2870000	10,79	78,62			
Insumo	00010492 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	179,42	179,42			
				MO sem LS =>		18,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,94
				Valor do BDI =>		82,67		Valor com BDI =>		380,91

Assinatura
 Nº PROCESSO 228/2022
 FOLHAS 524
 22/06/2022



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	283,97	283,97	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	15,15	7,57	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	15,61	7,80	
Insumo	00010498	SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material	KG	1,5000000	11,40	17,10	
Insumo	00010506	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	251,50	251,50	
				MO sem LS =>	12,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,27
				Valor do BDI =>	78,71			Valor com BDI =>	362,68

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	39,38	39,38
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	17,31	0,64
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	16,48	0,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3990000	15,15	6,04
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	22,54	2,99

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Assinatura
FOLHAS 525
Nº PROCESSO 228/2022



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	1.049,63	28,86
				MO sem LS =>		8,65	LS =>	0,00
							MO com LS =>	8,65
				Valor do BDI =>		10,91	Valor com BDI =>	50,29

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	43,96	43,96
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	17,31	0,64
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	16,48	0,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5210000	15,15	7,89
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2540000	22,54	5,72
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	1.049,63	28,86
				MO sem LS =>		12,49	LS =>	0,00
							MO com LS =>	12,49
				Valor do BDI =>		12,18	Valor com BDI =>	56,14

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

FOLHAS 526
 Nº PROCESSO 228/2022
 Assinatura [assinatura]



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energisasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	C4466 SEINFR A	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO)	m²	1,0000000	158,98	158,98		
Insumo	I1724 SEINFR A	PREGO	Material	KG	0,1200000	15,24	1,82		
Insumo	I6519 SEINFR A	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	Material	M	1,3300000	17,78	23,64		
Insumo	I0405 SEINFR A	CAIBRO DE 2"x1"	Material	M	3,5000000	5,62	19,67		
Insumo	I1824 SEINFR A	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	Material	M	3,5000000	1,32	4,62		
Insumo	I0041 SEINFR A	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	18,63	18,63		
Insumo	I2543 SEINFR A	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,1000000	17,14	18,85		
Insumo	I2391 SEINFR A	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,1000000	23,17	25,48		
Insumo	I0498 SEINFR A	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	23,17	23,17		
Insumo	I2045 SEINFR A	TELHA CERÂMICA COLONIAL	Material	UN	33,0000000	0,70	23,10		
				MO sem LS =>	86,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	86,13
				Valor do BDI =>	44,06			Valor com BDI =>	203,04

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0769	SEINFR A	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	DOMOS	m²	1,0000000	125,00	125,00
Insumo	I1627	SEINFR A	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	Material	M	2,3000000	3,24	7,45

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Assinatura
 Nº PROCESSO: 228/2022
 FOLHAS: 529



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS


Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	I2543	SEINFR A	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7500000	17,14	12,85
Insumo	I1530	SEINFR A	MONTADOR	Mão de Obra	H	0,7500000	23,17	17,37
Insumo	I0544	SEINFR A	CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL	Material	m²	1,0500000	83,18	87,33
				MO sem LS =>		30,22	LS => 0,00	MO com LS => 30,22
				Valor do BDI =>		34,65	Valor com BDI =>	159,65

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2250	SEINFR A	RUFO DE FIBROCIMENTO	OUTROS ELEMENTOS	M	1,0000000	84,48	84,48
Insumo	I1574	SEINFR A	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	Material	UN	0,1120000	1,71	0,19
Insumo	I2070	SEINFR A	TELHADISTA	Mão de Obra	H	0,0700000	23,17	1,62
Insumo	I0047	SEINFR A	AJUDANTE DE TELHADISTA	Mão de Obra	H	0,0700000	18,63	1,30
Insumo	I1837	SEINFR A	RUFO FIBROCIMENTO (MODULADA)	Material	UN	1,9760000	41,18	81,37
				MO sem LS =>		2,92	LS => 0,00	MO com LS => 2,92
				Valor do BDI =>		23,41	Valor com BDI =>	107,89

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Assinatura
Nº PROCESSO: 028/2022
528
FOIHAS



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	1,0000000	6,93	6,93		
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0042000	470,01	1,97		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	15,15	1,37		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	19,62	3,59		
				MO sem LS =>	4,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,67
				Valor do BDI =>	1,92	Valor com BDI =>	8,85		

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87795	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M ³ /H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	1,0000000	59,53	59,53
Composição Auxiliar	87407	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M ³ /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0293000	1.566,87	45,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2700000	15,15	4,09
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2700000	19,62	5,29

Assinatura
 Nº PROCESSO: 228/2022
 FOLHAS: 529



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m ²	0,1581000	26,93	4,25	
				MO sem LS =>	9,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,58
				Valor do BDI =>	16,50			Valor com BDI =>	76,03

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3028	SEINFR	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m ²	1,0000000	46,78	46,78	
Composição Auxiliar	C0164	SEINFR	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	ARGAMASSA DE CIMENTO	m ³	0,0250000	904,01	22,60	
Insumo	I2543	SEINFR	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6000000	17,14	10,28	
Insumo	I2391	SEINFR	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	23,17	13,90	
				MO sem LS =>	38,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,08
				Valor do BDI =>	12,96			Valor com BDI =>	59,74

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	1,0000000	61,77	61,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3700000	15,15	5,60
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	19,54	13,67
Insumo	00001381	SII				0,00	0,74	3,59

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Assinatura
Nº PROCESSO 0228/2022
FOLHAS 530



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	12543	SEINFR A	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2000000	17,14	3,42	
Insumo	11328	SEINFR A	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	0,2000000	23,17	4,63	
Insumo	10118	SEINFR A	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	Material	KG	0,2330000	3,52	0,82	
				MO sem LS =>	8,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,05
				Valor do BDI =>	2,45	Valor com BDI =>		11,32	

9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	m²	1,0000000	88,37	88,37
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4994000	17,81	8,89
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	20,56	0,87
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0956000	37,57	41,16
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8499000	8,04	30,95
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,25	0,54
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	27,86	0,36
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"(6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0333000	47,77	15,99

Assinatura
Nº PROCESSO 228/2022
FOLHAS 532



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3265000	3,03	4,01	
				MO sem LS =>	7,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,83
				Valor do BDI =>	24,49			Valor com BDI =>	112,86

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M	1,0000000	11,52	11,52	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1468000	17,81	2,61	
Insumo	00036246	SINAPI	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	Material	M	1,1512000	4,52	5,20	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,5833000	0,25	0,14	
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"(6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0749000	47,77	3,57	
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,30
				Valor do BDI =>	3,19			Valor com BDI =>	14,71

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	ESQV -	m²	1,0000000	515,69	515,69
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0040000	420,28	1,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6000000	15,15	24,24

FORMAS
22/06/2022
533



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	19,50	29,25	
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	42,0000000	10,34	434,28	
Insumo	00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material	M	2,0000000	13,12	26,24	
				MO sem LS =>	44,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,25
				Valor do BDI =>	142,94	Valor com BDI =>		658,63	

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF 04/2019 P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID	M	1,0000000	72,33	72,33	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3300000	19,50	25,93	
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0930000	15,30	16,72	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,1820000	0,60	1,30	
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,4770000	43,25	20,63	
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0020000	70,52	0,14	
Insumo	00011033	SINAPI	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	Material	UN	1,0910000	6,98	7,61	
				MO sem LS =>	34,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,96
				Valor do BDI =>	20,04	Valor com BDI =>		92,37	

11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Nº PROCESSO 228/2022
 FOLHAS 534
 Assinatura



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,30	2,30	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0190000	15,15	0,28	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	20,66	1,05	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	6,08	0,97	
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,05
				Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI =>	2,93

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1207	SEINFR A	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	16,30	16,30	
Insumo	I0045	SEINFR A	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,2500000	18,63	4,65	
Insumo	I2395	SEINFR A	PINTOR	Mão de Obra	H	0,3500000	23,17	8,10	
Insumo	I1347	SEINFR A	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,5000000	0,54	0,27	
Insumo	I1511	SEINFR A	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	Material	KG	0,7000000	4,69	3,28	
				MO sem LS =>	12,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,75
				Valor do BDI =>	4,51			Valor com BDI =>	20,81

11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1208	SEINFR A	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	12,88	12,88

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

FOLHAS 535
Nº PROCESSO 228/2022
2008/0022
P



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	I2395	SEINFR	PINTOR	Mão de Obra	H	0,3000000	23,17	6,95		
	A									
Insumo	I0045	SEINFR	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,2000000	18,63	3,72		
	A									
Insumo	I1513	SEINFR	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	Material	KG	0,7000000	2,86	2,00		
	A									
Insumo	I1347	SEINFR	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,4000000	0,54	0,21		
	A									
				MO sem LS =>		10,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,67
				Valor do BDI =>		3,57			Valor com BDI =>	16,45

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,55	12,55		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	15,15	1,04		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	20,66	3,86		
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	23,20	7,65		
				MO sem LS =>		3,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,89
				Valor do BDI =>		3,47			Valor com BDI =>	16,02

11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,03	14,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	15,15	1,34

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

FOLHAS 536
 Nº PROCESSO 228/2022
 22/06/2022



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2440000	20,66	5,04	
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	23,20	7,65	
			MO sem LS =>	5,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,06
			Valor do BDI =>	3,88			Valor com BDI =>	17,91

11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m ²	1,0000000	11,92	11,92
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3805000	20,66	7,86
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0130000	14,71	0,19
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,1300000	29,79	3,87
			MO sem LS =>	6,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,22
			Valor do BDI =>	3,30			Valor com BDI =>	15,22

11.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m ²	1,0000000	36,11	36,11
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3559000	20,66	28,01
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0255000	14,71	0,37
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,2549000	30,35	7,73

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Assinatura
FOLHAS 539
Nº PROCESSO 2022/0002



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário


MO sem LS => 22,19 LS => 0,00 MO com LS => 22,19
Valor do BDI => 10,00 Valor com BDI => 46,11

12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	33,75	33,75
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	489,14	21,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	15,15	2,95
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3890000	19,62	7,63
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,59	0,29
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,08	1,80

MO sem LS => 11,62 LS => 0,00 MO com LS => 11,62
Valor do BDI => 9,35 Valor com BDI => 43,10

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	1,0000000	112,71	112,71

FOLHAS 538
ANEXO
28/02



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1213000	340,91	41,35
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5573000	15,15	8,44
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2256000	19,38	4,37
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3317000	19,62	6,50
Insumo	00003777 SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,1280000	1,72	1,94
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,51	0,70
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	11,08	2,77
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,1224000	41,56	46,64

MO sem LS => 22,54 LS => 0,00 MO com LS => 22,54

Valor do BDI => 31,24 Valor com BDI => 143,95

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	57,26	57,26
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	10,26	0,04

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Assinatura
Nº PROCESSO: 2022/0005
539



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0483000	11,00	0,53		
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1504000	0,84	0,12		
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1947000	0,53	0,10		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3975000	15,15	6,02		
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3975000	19,50	7,75		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	56,41	3,20		
Insumo	00036155 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0487000	37,28	39,09		
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0065000	64,54	0,41		
				MO sem LS =>	11,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,29
				Valor do BDI =>	15,87			Valor com BDI =>	73,13

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

assinatura
 Nº PROCESSO 228/2022
 FOLHAS 540



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI =>

13,12

Valor com BDI =>

60,46

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	147,55	147,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	15,15	3,03
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4400000	19,54	8,59
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	8,6200000	2,26	19,48
Insumo	00038195	SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0700000	108,28	115,85
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1400000	4,32	0,60

MO sem LS =>

9,62

LS =>

0,00

MO com LS =>

9,62

Valor do BDI =>

40,90

Valor com BDI =>

188,45

12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	89,19	89,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	15,15	2,57
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	19,54	6,05
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	8,6200000	0,74	6,37

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Assinatura
FOLHAS 542
Nº PROCESSO 228/2022



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m ²	1,0700000	68,79	73,60	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1400000	4,32	0,60	
				MO sem LS =>	7,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,12
				Valor do BDI =>	24,72			Valor com BDI =>	113,91

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	PISO - PISOS	m ²	1,0000000	382,91	382,91	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5940000	15,15	8,99	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1880000	19,54	23,21	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	8,6200000	2,26	19,48	
Insumo	00010841	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	m ²	1,1600000	285,03	330,63	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1400000	4,32	0,60	
				MO sem LS =>	26,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,62
				Valor do BDI =>	106,14			Valor com BDI =>	489,05

12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	PISO - PISOS	m ²	1,0000000	390,71	390,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7380000	15,15	11,18

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

FOLHAS
543
22/06/2022



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4750000	19,54	28,82	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	8,6200000	2,26	19,48	
Insumo	00010841	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	m²	1,1600000	285,03	330,63	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1400000	4,32	0,60	
				MO sem LS =>	33,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,06
				Valor do BDI =>	108,30			Valor com BDI =>	499,01

12.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	47,55	47,55	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	15,15	1,74	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	20,66	5,68	
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000	33,54	2,14	
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	7,61	0,07	
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,2016000	91,30	18,40	
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	60,63	19,52	
				MO sem LS =>	5,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,89
				Valor do BDI =>	13,18			Valor com BDI =>	60,73

13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Rodovia BR 135, nº 04, KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão - MA CEP: 65.790-000

Handwritten notes: "FOLHAS 544", "Nº PROCESSO 028/2022", and a signature.



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	PISO - PISOS	M	1,0000000	6,06	6,06	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	15,15	0,46	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,54	1,36	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6030000	0,74	0,44	
Insumo	00001297	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,1230000	27,99	3,44	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0850000	4,32	0,36	
				MO sem LS =>	1,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,51
				Valor do BDI =>	1,67	Valor com BDI =>		7,73	

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	PISO - PISOS	M	1,0000000	7,76	7,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	15,15	0,46	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0740000	19,54	1,44	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6030000	0,74	0,44	
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,1500000	33,75	5,06	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0840000	4,32	0,36	
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,58

FOLHAS 545
 N° PROCESSO 228/2022
 Assinatura:



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 2,15 Valor com BDI => 9,91

13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	PISO - PISOS	M	1,0000000	15,85	15,85	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	15,15	0,46	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0850000	19,54	1,66	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6030000	0,74	0,44	
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	0,1880000	68,79	12,93	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0840000	4,32	0,36	
				MO sem LS =>	1,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,76
				Valor do BDI =>	4,39			Valor com BDI =>	20,24

13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2243	SEINFR A	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	PISOS INTERNOS	M	1,0000000	25,11	25,11	
Insumo	I2543	SEINFR A	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5000000	17,14	8,57	
Insumo	I2391	SEINFR A	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	23,17	13,90	
Insumo	I1614	SEINFR A	PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 1/2" (1X1 CM) P/ FACHADAS	Material	M	1,0500000	2,52	2,64	
				MO sem LS =>	22,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,47

FOLHAS 546
 Nº PROCESSO 2021/0002
 Assinatura:



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>		6,96		Valor com BDI =>		32,07	
13.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	97,29	97,29				
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	15,15	4,13				
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5470000	19,54	10,68				
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	2,26	2,91				
Insumo	00020232 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0000000	79,57	79,57				
				MO sem LS =>	12,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,25		
				Valor do BDI =>	26,96	Valor com BDI =>	124,25				
13.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	98695 SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	87,88	87,88				
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	15,15	4,13				
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5470000	19,54	10,68				
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	2,26	2,91				
Insumo	00004828 SINAPI	SOLEIRA/ PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	Material	M	1,0000000	70,16	70,16				

Assinatura
Nº PROCESSO
228/2022
549
FOIHAS



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 12,25 LS => 0,00 MO com LS => 12,25
Valor do BDI => 24,36 Valor com BDI => 112,24

14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	184,02	184,02
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,96	10,96
Composição Auxiliar	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	108,41	108,41
Composição Auxiliar	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	64,65	64,65

MO sem LS => 22,27 LS => 0,00 MO com LS => 22,27
Valor do BDI => 51,01 Valor com BDI => 235,03

14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	543,13	543,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0090000	19,01	19,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3179000	15,15	4,81
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM	Material	UN	1,0000000	9,00	9,00

FOLHAS 548
Nº PROCESSO 228/2022



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	4,02	0,14		
Insumo	00010432	SINAPI	MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	1,0000000	261,89	261,89		
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	17,00	34,00		
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	1,0000000	214,11	214,11		
				MO sem LS =>		20,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,39
				Valor do BDI =>		150,55			Valor com BDI =>	693,68

14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	240,05	240,05		
Composição Auxiliar	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	231,05	231,05		
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0000000	9,00	9,00		
				MO sem LS =>		12,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,37
				Valor do BDI =>		66,54			Valor com BDI =>	306,59

14.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

NÃO PROCESSAR
 Assinatura
 FOLHAS
 549



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	86935 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	262,14	262,14		
Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,96	10,96		
Composição Auxiliar	86900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	181,37	181,37		
Composição Auxiliar	86878 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	69,81	69,81		
				MO sem LS =>	14,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,83
				Valor do BDI =>	72,66			Valor com BDI =>	334,80

14.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86910 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	84,21	84,21		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	15,15	0,55		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1164000	19,01	2,21		
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,02	0,08		
Insumo	00011773 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	Material	UN	1,0000000	81,37	81,37		
				MO sem LS =>	2,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,35
				Valor do BDI =>	23,34			Valor com BDI =>	107,55

550
 Nº PROCESSO 0287002
 FOLHAS
 550



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

14.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4;" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	49,34	49,34		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	15,15	0,45		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	19,01	1,82		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,02	0,08		
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	Material	UN	1,0000000	46,99	46,99		
					MO sem LS =>	1,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,93
					Valor do BDI =>	13,67			Valor com BDI =>	63,01

14.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	226,67	226,67		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1459000	15,15	2,21		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4630000	19,01	8,80		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	4,02	0,16		
Insumo	00044045	SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)	Material	UN	1,0000000	215,50	215,50		
					MO sem LS =>	9,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,35
					Valor do BDI =>	22,00			Valor com BDI =>	289,50

551
FOLHAS
Nº 0005/2022
SINAPI

**ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS**

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

14.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	291,51	291,51		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	15,15	4,52		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	19,01	18,03		
Insumo	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	166,96	166,96		
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	17,00	102,00		
					MO sem LS =>	19,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,17
					Valor do BDI =>	80,80			Valor com BDI =>	372,31

14.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	309,98	309,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	15,15	4,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	19,01	18,03
Insumo	00036205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	185,43	185,43

FOLHAS 552
Nº PROCESSO 02870022
Assinatura



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	17,00	102,00
				MO sem LS =>		19,17	LS =>	0,00
							MO com LS =>	19,17
				Valor do BDI =>		85,92	Valor com BDI =>	395,90

14.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	331,69	331,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	19,01	18,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	15,15	4,52
Insumo	00036206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	207,14	207,14
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	17,00	102,00
				MO sem LS =>		19,17	LS =>	0,00
							MO com LS =>	19,17
				Valor do BDI =>		91,94	Valor com BDI =>	423,63

14.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	322,26	322,26

553
 Nº PROCESSO 099/2022
 FOLHAS 01/01
 07/06/2022



ENERGISA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 27.844.369/0001-37

energizasd@outlook.com – fone: 99 996445828

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 228/2022

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 07/06/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	15,15	4,52		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	19,01	18,03		
Insumo	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	197,71	197,71		
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	17,00	102,00		
				MO sem LS =>		19,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,17
				Valor do BDI =>		89,33			Valor com BDI =>	411,59

14.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	196,39	196,39		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8970000	19,01	36,06		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5977000	15,15	9,05		
Insumo	00039398	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material	UN	1,0000000	151,28	151,28		
				MO sem LS =>		38,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,35
				Valor do BDI =>		54,43			Valor com BDI =>	250,82

14.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------