



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM

Folha: 930

Proc. nº 418 / 2021

Rub: /

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 418/2021/SEMOTT.

AMPARO LEGAL: Artigo 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, Artigo 7º, inciso IV e IX do Decreto 3.555/2000, e subsidiariamente com o Artigo 43, inciso VI da Lei Nº 8.666/93.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/ 2021/CCL(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).

Expirado o prazo recursal e proferida a adjudicação do objeto da licitação a empresa vencedora pelo Pregoeiro, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do Artigo 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, Artigo 7º, inciso IV e IX do Decreto 3.555/2000, e subsidiariamente com o Artigo 43, inciso VI da Lei Nº 8.666/93, o objeto da presente licitação na modalidade Pregão Presencial nº 19/2021/CCL(SRP), em favor da empresa: **NASCIMENTO BARROS E VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 22.348.823/0001-45

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS DE TAPA BURACO								3.236.003,97
1.1	4915668	Remoção manual de revestimento asfáltico	SICRO NOVO	m³	1.365,00	212,96	51,60	264,56	361.124,40
1.2	4011479	Fresagem contínua de revestimento asfáltico	SICRO NOVO	m³	638,40	41,04	9,94	50,98	32.545,63
1.3	5915440	Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	SICRO NOVO	t	638,40	1,83	0,44	2,27	1.449,17
1.4	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	12.768,00	1,13	0,27	1,40	17.875,20
1.5	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	SICRO NOVO	m³	5.460,00	7,56	1,83	9,39	51.269,40
1.6	5501912	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão	SICRO NOVO	m³	7.098,00	7,75	1,88	9,63	68.353,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO

CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF. SDM

Folha: 931

Proc. nº 418 / 2021

Rub: 1

		basculante de 14 m³								
1.7	4011549	Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial	SICRO NOVO	m³	2.730,00	105,88	25,65	131,53	359.076,90	
1.8	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	27.300,00	1,65	0,40	2,05	55.965,00	
1.9	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	SICRO NOVO	m²	40.068,00	0,29	0,07	0,36	14.424,48	
1.10	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m²	40.068,00	0,20	0,05	0,25	10.017,00	
1.11	4011444	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	SICRO NOVO	t	4.307,31	117,33	28,43	145,76	627.833,51	
1.12	COTAÇÃO	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	ANP	T	258,44	3.395,30	822,68	4.217,98	1.090.094,75	
1.13	COTAÇÃO	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CM-30	ANP	T	48,08	5.040,03	1.221,20	6.261,23	301.039,94	
1.14	COTAÇÃO	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	ANP	T	16,03	2.547,42	617,24	3.164,66	50.729,50	
1.15	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	43.073,10	1,41	0,34	1,75	75.377,93	
1.16	IS/DG/DNIT/01/04	Transporte de CAP 50/70	PRÓPRIA	t	258,44	296,55	71,85	368,40	95.209,30	
1.17	IS/DG/DNIT/01/04	Transporte de emulsão asfáltico CM-30	PRÓPRIA	t	48,08	296,55	71,85	368,40	17.712,67	
1.18	IS/DG/DNIT/01/04	Transporte de emulsão asfáltico RR-1C	PRÓPRIA	t	16,03	296,55	71,85	368,40	5.905,45	
2	DRENAGEM SUPERFICIAL									689.443,85
2.1	1600436	Demolição de concreto simples	SICRO NOVO	m³	518,70	250,00	60,58	310,58	161.097,85	
2.2	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	SICRO NOVO	m	9.100,00	16,45	3,99	20,44	186.004,00	
2.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30	SINAPI	M	9.100,00	30,28	7,34	37,62	342.342,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF. SDM

Folha: 932

Proc. nº 418 / 2021

Rub: 1

CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


VALOR BDI TOTAL:	765.622,49
------------------	------------

VALOR ORÇAMENTO:	3.159.825,33
------------------	--------------

VALOR TOTAL:	3.925.447,82
--------------	--------------

Cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para realização de empreitada global, para eventual e futura execução de serviços de infraestrutura, capeamento asfáltico, recomposição de pavimentação (tapa buracos), reperfilamento (camada asfáltica CBUQ - E=4cm), serviços finais e complementares em diversas ruas do Município de São Domingos do Maranhão, conforme Projeto Básico, Planilha de Serviços/Orçamentária, com fornecimento de materiais, equipamentos e Mão de Obra, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Transporte Terrestres, MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Planilha Orçamentária/Serviços, partes integrantes deste Edital.

São Domingos do Maranhão (MA), 29 de outubro de 2021.


Sr. RENAN DA SILVA ARAUJO.
Assessor de Finanças.

